



SINALIZAÇÃO VERTICAL

ITEM	QUANTIDADE	EXTENSÃO DO SUPORTE	ÁREA UNITÁRIA	ÁREA TOTAL
Placa de Advertência 50x50cm	7.00	3.50	0.25	1.75
Placa de regulamentação Ø 50cm	3.50	3.50	0.20	0.70
Placa de PARE Lado 25 cm	4.00	3.50	0.30	1.20
Placa de esquina 50x25cm	3.00	3.00	0.25	0.75
TOTAIS	14.00		0.00	3.70
Suporte Metálico Ø 2½ 3.50 m	11.0000	11x3,50= 38,5,00m + 3x3,00= 9m Total= 47,50m		
Suporte Metálico Ø 2½ 3.00 m	3.0000			

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SERVIÇOS	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA
PINTURA LFO-3 (FAIXA DUPLA NO EIXO CONTÍNUA)	437	0,10	43,7700
TOTAL - PINTURA NORMAL			
PINTURA FTP (FAIXA DE PEDESTRES E LOMBADA)	256,00	0,40	102,40
PINTURA LRE (FAIXA DE RETENÇÃO)	33,26	0,40	13,30
TOTAL - PINTURA FAIXAS			115,7000

PROJETO GEOMÉTRICO - RUA ULISSES GIACOMINI
 ESC.: 1/1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA AV. JOÃO MAFESSONI, Nº 483 - CONSTANTINA/RS Fone: 54 33363 8100		Engª Civil Renata Cenci Signor CREA-RS 093177
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	ESCALA: Indicada	
LOCALIZAÇÃO: RUA ULISSES GIACOMINI, CONSTANTINA/RS	DESENHO:	
ASSINATURAS:	DATA: MAR/2020	
_____ PREFEITO MUNICIPAL	_____ RESPONSÁVEL TÉCNICO	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO		
04		