

ORÇAMENTO COBERTURA POSTO DE SAÚDE

Localização: RUA GABRIEL PALUDO, CONSTANTINA/RS

BDI: 25%

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades (A)	Unitário (B)	Preço Parcial (A)*(B)
1.0	FUNDAÇÃO				997,57
1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA SAPATA (0,60x0,60x0,80)	m³	1,20	85,93	103,12
1.2	SAPATA ISOLADA EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPa	m³	1,20	745,38	894,46
2.0	SUPRAESTRUTURA				3.432,40
2.1	PILAR METÁLICO EM FORMATO DE "Y"(base de 50cm)	M	7,12	145,00	1.032,40
2.2	VIGA METÁLICA (ALT. 30cm)	M	25,00	96,00	2.400,00
3.0	COBERTURA				9.906,43
3.1	ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA	M²	36,00	86,50	3.114,00
3.2	TELHA DE ALUZINCO 5mm	M²	36,00	96,58	3.476,88
3.3	CALHA METÁLICA	M	4,50	35,00	157,50
3.4	ALGEROZ METÁLICO	M	20,50	16,80	344,40
3.5	CONDUTOR DE PVC 100mm	M	7,12	47,65	339,27
3.6	PLATIBANDA EM ALUZINCO	M²	25,62	96,58	2.474,38
4.0	PINTURA				1.422,54
4.1	FUNDO DO TIPO ZARCÃO(1demão)	M²	73,86	9,93	733,43
	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIE METÁLICA(2 demãos)	M²	73,86	9,33	689,11
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				478,00
5.1	PONTO DE LUZ	Unid	2,00	239,00	478,00
TOTAL					16.236,94

Obs.: BDI de 25% incluso em cada item
Constantina, 07 de abril de 2021

Fidelvino Menegazzo
Prefeito Municipal

Eng. Civil Renata Cenci Signor
CREA 093177