CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**1**	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E SUPORTE DE MADEIRA**	**M2**		**350,73**	**358,34**
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	7,05	7,05
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	250,00	250,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	16,66	16,66
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,38	26,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,68	21,98
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	364,37	374,37

COMPOSIÇÃO	**2**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**U N**		**47.027,04**	**51.022,41**
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4	16.972,96	19.647,21
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,53	9.105,50	10.495,74
SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,53	3.894,19	4.460,07
SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,53	5.991,01	6.894,52
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	384	71,04	73,55
SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	6.173,50	7.107,91
SINAPI-I	41093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	MES	0,33	2.594,54	3.012,31
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	**0,00**
30x24 = 720	720 horas por mês				0,00	0,00
32x12/720 = 0,53	8 horas por semana				0,00	0,00
8x4x12	384 h carro				0,00	0,00
					0,00	0,00
24X12/720= 0,4	6 horas por semana				0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	**0,00**
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	**0,00**
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

16/11/2023
Data

Assinado de forma digital por SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059
Dados: 2023.11.16 16:51:24 -03'00'

Responsável Técnico: Sandro Augusto Bonfanti
CREA/CAU: Engº Civil CREA-RA 071.955-D

FIDELVINO MENEGAZZO:24745898053

Assinado de forma digital por FIDELVINO MENEGAZZO:24745898053
Dados: 2023.11.17 11:01:26 -03'00'