



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR PREFEITO MUNICIPAL	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO-CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	OBJETO RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CONSTANTINA		MUNICÍPIO / UF CONSTANTINA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS				
DATA BASE ago-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS	BDI 1 20,70%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS									1.914.655,12
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	12.350,34
1.1.	COMPOSIÇÃO	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E SUPORTE DE MADEIRA	M2	4,50	358,34	BDI 1	432,52	1.946,34
1.2.	SICRO	5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	m³	1.200,00	7,18	BDI 1	8,67	10.404,00
2.			ALARGAMENTO E E RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA					-	52.207,80
2.1.	SICRO	4915598	Reconformação da plataforma	m²	435.065,00	0,10	BDI 1	0,12	52.207,80
3.			CASCALHAMENTO ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO					-	1.788.512,93
3.1.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	54.095,25	1,55	BDI 1	1,87	101.158,12
3.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	319.351,45	2,39	BDI 1	2,88	919.732,18
3.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.916,47	2,16	BDI 1	2,61	23.271,99
3.4.	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	54.095,25	11,40	BDI 1	13,76	744.350,64
4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	61.584,05
4.1.	COMPOSIÇÃO	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U N	1,00	51.022,41	BDI 1	61.584,05	61.584,05

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CONSTANTINA/RS
Local
21 de novembro de 2023
Data

Nome: SANDRO AUGUSTO BONFANTI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 071.955-D
ART/RRT: 12857738