



## DETALHES



## SINALIZAÇÃO VERTICAL

ITEM	QUANTIDADE	EXTENSÃO DO SUPORTE	ÁREA UNITÁRIA	ÁREA TOTAL
Placa de Advertência 50x50cm	2	3.50	0.25	0.5000
Placa de regulamentação Ø 50cm		3.50	0.20	
Placa de PARE Lado 25 cm	1	3.50	0.30	0.30
Placa de esquina 50x25cm	1.00	3.00	0.25	0.25
TOTAIS	4.00		0.00	1.05
Suporte Metálico Ø 2½ 3.50 m	3.0000	1x3,00= 3m+3x3,50m=10,5m Total= 13,50m		
Suporte Metálico Ø 2½ 3.00 m	1.0000			

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SERVIÇOS	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA
PINTURA LFO-3 (FAIXA DUPLA NO EIXO CONTÍNUA)	67	0,10	6,7000
TOTAL - PINTURA NORMAL			
PINTURA FTP (FAIXA DE PEDESTRES E LOMBADA)	39,00	0,40	15.60
PINTURA LRE (FAIXA DE RETENÇÃO)	5,00	0,40	2.00
TOTAL - PINTURA FAIXAS			24,3000



MUNICÍPIO DE  
CONSTANTINA-RS

FIDELVINO MENEGAZZO  
Prefeito Municipal

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUN. DE CONSTANTINA  
OBRA: ASFALTO NA RUA SABINO CAMARGO

LOCAL: Rua Sabino Camargo, Bairro São Roque,  
Constantina - RS

RESP. TÉCNICO:

MICHELI DELATORRE  
ENG. CIVIL CREA SC 81290-3

PROJETO SINALIZAÇÃO

PRANCHA:

03

DATA:  
30/01/2024

ESCALA:  
1:SE

ÁREA:

DESENHO  
M.D