



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA TROCA DE VINIL

LOCAL: CONSTANTINA - RS

PROJETO: PISCINA TÉRMICA – RUA SILVIO CESAROTO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS: Não está incluso os projetos (Projeto arquitetônico, elétrico, hidrosanitário).

1.1.2 DISPOSIÇÕES INICIAIS:

1.1.2.1 Remoção dos dispositivos e flanges existente;

1.1.2.2 Remoção do bolsão existente bem como a limpeza e conserto se necessário do reboco e outros;

1.1.2.3 MÁQUINAS E FERRAMENTAS: A obra terá todos os equipamentos necessários para seu andamento.

1.1.2.4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: A obra terá durante sua execução todos os profissionais necessários para o bom andamento da obra.

1.1.3 EXECUÇÃO REVESTIMENTO

1.1.3.1 Fixação da chapa colaminada junto a borda da piscina com prego de aço e pu40.

1.1.2.2 Execução das medidas de todas as paredes e escadas e rampa.

1.1.2.3 Corte de todas as partes do Vinil Manta Armada 1,5mm estampa escolhida.

1.1.2.4 Colagem das peças junto ao devidos locais e com os devidos cortes para ajustes.

1.1.2.5 Soldagem das devidas peças com maquinário especial de solda fusão

1.1.2.6 Revisão das soldas.

1.1.2.7 Aplicação de solda química massa vinílica.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

1.1.2.8 Instalação de flanges e ralos dos dispositivos

1.1.2.9 Enchimento de água a piscina

2. ACESSÓRIOS

2.1 ENROLADOR DE CAPA TÉRMICA: Montagem do Equipamento e instalação do mesmo com a capa térmica.

3. TESTES FINAIS: Ligar o sistema de filtragem com os devidos testes de sucção e retorno.

4. LIMPEZA: Remoção de todos os restos de papelão de embalagem, restos de vinil e cola bem como remoção do vinil antigo ficando a cargo da contratante o destino final.

5- ORIENTAÇÕES: Será identificado UMA PESSOA PARA A ENTREGA TÉCNICA que receberá as devidas orientações de cuidados necessários.

6-GARANTIAS: Quanto a garantia será do fabricante que no caso de VINIL MANTA ARMADA é de 5 Anos FICANDO ao contratado a garantia de execução da solda e instalação que no caso e de 1 ano.

Constantina, 02 de agosto de 2024

Fidelvno Menegazzo
Prefeito Municipal

Sandro Augusto Bonfanti
Eng.º. Civil CREA 71.955 – D